

**merkur**  
VRNJAČKA BANJA

*Budi zdravlje*

Наш број: 01-1979/2

Датум: 25.04.2018.

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за појашњењем тендерске документације за ЈН у отвореном поступку бр. 03/2018 - Изградња хотела и виле „Сплендор“.

Дана 24.04.2018.године заинтересовано лице нам је е-маил-ом упутило захтев за појашњење питања:

Молим Вас за ближе појашњење конкурсне документације број 03-2018 - Изградња хотела и виле „Сплендор“, односно одговоре на следећа питања:

1. Припремни радови,позиција 1.10, потребно је дати детаљан опис предвиђене бетонске дијафрагме, јер из достављеног није позната дебљина зидова, висина, количина арматуре. Која је дебљина зидова, висина, количина арматуре?
2. Бетонски радови, поз.4.7, потребно је дати димензије стубова. Које су димензије/мере стубова?
3. Изолатерски радови, позиција 6.1, потребно је која је дебљина и врста предвиђене бентонитне мембране?
4. Браварски радови, позиција 10.3, потребно је извршите допуну конкурсне документације, односно доставити шеме и описе предвиђених светлосних купола.
5. Молим Вас да се достави пројектно-техничка документација, којом наручилац располаже, јер је иста неопходна за припрему понуде.
6. Зашто понуђачи треба да имају минимум 1 комплет иглофилтерског система и минимум 1 машину за бушење бунара, када није познат ниво подземних вода, јер је позицијом 3.1 Земљаних радова предвиђен ископ пробних јама и **утврђивање тренутног нивоа подземних вода.**

У складу са наведеним, захтевамо брисање наведеног техничког капацитета.

7. Такође, захтевамо и образложење наведених услова техничког капацитета и технологију извођења радова, која се изводе на објекту, а да су употребљени захтевани технички капацитети. Образложење је потребно дати у складу са правилима струке. Дужни сте да оправдате услове, одговорите на сваки захтев и питање понуђача, а не само да се позивате на тзв “стручну екипу”.



Одговор:

1. ПОЗИЦИЈОМ 1.10 је предвиђено да понуђач изради пројекат технологије извођења радова на обезбеђењу темељне јаме којим ће бити дефинисани сви елементи конструкције.

2. Највећа димензија стуба је 50x50cm и Ø60cm, а ове и све остале димензије елемената конструкције можете видети увидом у пројектну документацију.

3. Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку бр. 03/2018 - Изградња хотела и виле „Сплендор“, која је објављена је на Порталу управе за јавне набавке, као и на сајту Наручиоца.


Потребно је понудити изолацију која је намењена за ову врсту објекта (високоградња). Извођач је у обавези да се придржава техничких упутстава произвођача материјала. Препорука пројектанта је Бентонит у гранулама d=6.4mm у сувом стању.

4. Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку бр. 03/2018 - Изградња хотела и виле „Сплендор“, која је објављена је на Порталу управе за јавне набавке, као и на сајту Наручиоца.

5. Наручилац приликом обавезног обиласка локације свим заинтересованим лицима понудио да се изврши увид у техничку документацију јер иста није објављена због обимности и величине.

6. Ниво подземне воде је познат из елабората геомеханике који је израђен пре почетка израде пројекта конструкције. Наведена опрема је потребна ради утврђивања тренутног нивоа подземних вода у моменту почетка извођења радова. У Позицији 3.1. потребно је извршити ископ пробних јама и ради утврђивања дубине фундарања суседних објеката и стања и врсте темеља, као и положаја инсталација.

7. Наручилац је дао одговор на потављено питање у предходним одговорима који су објављени на Порталу управе за јавне набавке дана 24.04.2018. године, који је код Наручиоца заведен под бројем: 01-1954/1 од 24.04.2018. године. Наручилац је извршио измену и допуну конкурсне документације за ЈН у отвореном поступку бр. 03/2018 - Изградња хотела и виле „Сплендор“, која је објављена је на Порталу управе за јавне набавке, као и на сајту Наручиоца.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
  
Бождар Вучковић, дипл. правник